

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI PER GLI APPALTI PRESSO I LOCALI DI METRO BRESCIA Società Responsabilità Limitata

Metro Brescia



PG: 0000954/20 27/05/2020



metro brescia®

(ai sensi del D. Lgs. 81/08-art 26 - D. Lgs 106/09 e ss.mm.ii)

Il presente documento è redatto ai sensi del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, ovvero – nel caso di contratto d'appalto o contratto d'opera – il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento [...], elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento integra il contratto d'appalto in essere tra Metro Brescia S.p.A. e Ditta Appaltatrice.

DATI IDENTIFICATIVI DITTA COMMITTENTE:

Ragione sociale: Metro Brescia S.p.A.	
Indirizzo sede legale:	Via Magnolini 3 – 25123
Partita IVA	02246660985

Organigramma in ambito di Salute e Sicurezza	
Dirigente Delegato per la Sicurezza	Ing. M. Rainieri
RSPP	Ing. V. Bonomelli
Medico Competente	D.ssa P. Fioravanti
RLS	Sig. Nazareno Barra

REV.	PAG.	DATA	COMPILATO	VISTO RSPP	VISTO DIRIGENTE DELEGATO PER LA SICUREZZA
0	4	01/03/13	p.i. Fracassoli	ING. BONOMELLI	ING. RANIERI
1	7	31/12/16	p.i. Fracassoli	ING. BONOMELLI	ING. RANIERI
2	8	18/05/20	ing. Bonomelli		

SEDI LAVORATIVE

Il personale dell'Appaltatore può accedere alle aree dove svolgere attività, previo accordo con il personale amministrativo e tecnico referente per l'appalto.

SEDE	INDIRIZZO	NOTE
Sede Legale	Via Magnolini, 3 (Bs) - 25123	Uffici, officina, capannoni rimessaggio, magazzino, zona lavaggio, zona rifornimento, locali tecnici
Stazioni	Vari	Stazioni aperte al pubblico e locali tecnici
Linea	Vari	Tracciato della metropolitana

Sede Legale: L'insediamento di via Magnolini si compone di uffici – occupati sia da dipendenti di Metro Brescia che di Brescia Mobilità – società capogruppo; officina per la manutenzione dei treni, magazzino per lo stoccaggio dei pezzi di ricambio, capannone per il rimessaggio dei treni e un tracciato interno per la movimentazione degli stessi.

Presso l'insediamento sono presenti piazzali per la movimentazione dei veicoli di servizio, locali tecnici ed un impianto di lavaggio per treni.

Stazioni: Le stazioni sono differenti per dimensioni e tipologia. Sono caratterizzate da una o più aree accessibili al pubblico e da locali tecnici accessibili solo al personale di Metro Brescia.

Linea: La linea è normalmente alimentata. È quindi accessibile solo in assenza di circolazione ferroviaria, nel periodo cosiddetto di "track possession". La track possession è la configurazione della linea, delle aree del deposito e dei locali tecnici in deposito o nelle stazioni che prevede la disalimentazione totale o parziale della linea, allo scopo di permettere l'accesso di personale a piedi, in sicurezza lungo la via di corsa o nei locali tecnici.

Per il deposito di via Magnolini e per la linea e le stazioni di servizio, il comando dei Vigili del Fuoco ha rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

A fronte dell'emergenza epidemiologica in corso dovuta al virus SARS-COV-2, Metro Brescia ha adottato un protocollo anticontagio conforme alle indicazioni del Protocollo Condiviso marzo 2020 e ss.mm.ii.

Presso la sede di via Magnolini l'accesso è consentito solo previa verifica della temperatura. Qualora la temperatura rilevata fosse superiore a 37,5°C sarà vietato l'accesso ai luoghi di lavoro.

Il personale dell'appaltatore è tenuto all'impiego di guanti e mascherina per tutta la durata del turno di lavoro, oltre a mantenere – come principale misura di prevenzione – il distanziamento sociale, sia con i dipendenti di Metro Brescia che con altri dipendenti dell'appaltatore o con altri dipendenti o utenti.

È vietato l'accesso ai servizi igienici e ai locali mensa di Brescia Mobilità.

L'uso dei distributori è consentito con la precauzione di igienizzare le mani con i prodotti disponibili in loco.

I luoghi di lavoro sono oggetto di pulizia e sanificazione giornaliera con prodotto conforme alla Circolare 5443/2020 del Ministero della Salute. Analogamente gli autobus, per i quali è previsto un ulteriore intervento di sanificazione settimanale con nebulizzazione di soluzione di acqua e ipoclorito di sodio in percentuale conforme alla Circolare sopra indicata.

Il rischio di contagio da SARS-COV-2 non è un rischio specifico di Metro Brescia, pertanto non è indicato nella disamina dei rischi del presente documento.

L'appaltatore deve fornire dichiarazione di aver adottato un protocollo anticontagio conforme alle prescrizioni di legge vigenti sul territorio nazionale e in Lombardia, dandone preventiva comunicazione al RUP o al collega di riferimento.

L'appaltatore deve attenersi alle indicazioni presenti nel presente documento e nel verbale di coordinamento predisposto da Brescia Mobilità quando opera all'interno dei siti delle società del Gruppo Brescia Mobilità.

L'appaltatore si impegna a informare il proprio personale ed eventuali subappaltatori autorizzati sui contenuti di tali documenti.

CONDIZIONI GENERALI

La redazione del presente documento è stata preceduta dalla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte effettuata da Metro Brescia, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

In particolare, si ritiene parte integrante del presente documento l'autocertificazione redatta a cura della ditta appaltatrice ai sensi del medesimo articolo.

L'appaltatore è tenuto a:

- Informare il proprio personale che può accedere ai locali, dove svolgere le attività di cui all'incarico, previo accordo giornaliero telefonico con il personale amministrativo
- Informare il proprio personale che deve esporre il cartellino di riconoscimento per tutta la durata dei lavori presso Metro Brescia
- Trasmettere copia, formare e informare il proprio personale sui contenuti del presente documento ed in particolare sui rischi specifici esistenti nell'ambiente, sui rischi interferenziali, nonché sulle relative misure di prevenzione adottate.
- L'appaltatore deve farsi carico di trasmettere copia del presente documento a tutti gli eventuali subappaltatori.
- Fornire al proprio personale i DPI definiti a seguito della propria valutazione del rischio, oltre che i DPI individuati nel paragrafo nel presente documento.

SEGNALAZIONI SPECIFICHE

- È assolutamente vietato, per il personale non autorizzato, accedere per qualsivoglia motivo alle aree automatiche del deposito e della linea se non espressamente concordato con il TCO. La circolazione a piedi lungo la linea ferroviaria è consentita solo muniti di indumenti ad alta visibilità e dispositivi di comunicazione.

- È assolutamente vietato l'attraversamento dei binari con mezzi d'opera o a piedi se non espressamente concordati con il TCO.
- È vietato l'utilizzo delle attrezzature di Metro Brescia a personale di ditta esterna, a meno che non sia esplicitamente autorizzato con relativa formalizzazione.

L'appaltatore dovrà fornire l'elenco dei propri dipendenti. Tutte le variazioni del personale (comprese eventuali sostituzioni) dovranno essere comunicate. Il personale dell'Appaltatore deve essere sempre identificabile (con apposito cartellino che deve riportare il nome della ditta e quello del dipendente).

È facoltà di Metro Brescia allontanare i dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano tenuto un comportamento non consono alla sicurezza del lavoratore e dei luoghi e farne immediata segnalazione all'appaltatore.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Le aree interessate dai lavori oggetto dell'appalto saranno visitate dal delegato del Committente e dell'Appaltatore, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, durante un incontro di coordinamento. Di tale incontro, il Committente redige un verbale, con lo scopo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione previsti nell'ambito del presente DUVRI, ovvero di analizzare eventuali modifiche intervenute dal momento della stesura del DUVRI all'inizio dell'attività.

È previsto almeno un incontro di coordinamento ad inizio appalto.

Il Committente e l'Appaltatore possono richiedere ulteriori incontri ogni qualvolta necessario.

L'appaltatore deve farsi carico di trasmettere copia del presente documento e relativo verbale di coordinamento al proprio personale e a tutti gli eventuali subappaltatori.

PERMESSO DI LAVORO

Ogni singola attività di manutenzione e/o complementare al servizio svolta all'interno delle strutture della metropolitana, comprese le aree aperte al pubblico e il deposito, è gestita da Metro Brescia mediante il rilascio di un permesso di lavoro.

I permessi di lavoro sono programmati a cura di un ufficio dedicato (ufficio TCO), su richiesta degli appaltatori o del personale aziendale.

Durante una riunione settimanale, tutte le richieste pervenute vengono valutate, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della messa in sicurezza, eliminando le interferenze o riducendole con opportune misure tecniche, organizzative o procedurali.

L'ufficio TCO predispone quindi i singoli permessi di lavoro che autorizza l'esecuzione dell'attività, individuando le condizioni e le modalità di lavoro, i tempi di esecuzione, le misure di sicurezza da adottare e i referenti.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI D'INTERFERENZE

Il presente DUVRI è necessariamente generico, essendo predisposto preliminarmente all'avvio dell'appalto. Su segnalazione dell'appaltatore sarà integrato con l'analisi del rischio di particolari attività da svolgere presso i locali di Metro Brescia, attraverso il verbale di coordinamento dedicato.

Il presente DUVRI analizza nello specifico i soli rischi interferenziali ai quali il personale dell'appaltatore può essere esposto durante l'attività nei luoghi di lavoro del Committente e prevalentemente correlati alla contemporanea presenza del personale della ditta Appaltatrice, del personale di Metro Brescia, da utenti (pedoni e veicoli) e delle ditte incaricate dello svolgimento di particolari attività (pulizia, etc.).

Sarà cura di Metro Brescia:

- informare la ditta Appaltatrice di ogni attività che possa interferire con le proprie lavorazioni e richiedere diverse misure di prevenzione
- avvertire il proprio personale ed eventuali subappaltatori della presenza del personale della ditta Appaltatrice.

Durante le attività presso i locali di Metro Brescia il personale dell'Appaltatore deve indossare gli eventuali DPI previsti dal proprio datore di lavoro. Per i DPI necessari a riduzione di eventuali rischi interferenziali si rimanda al verbale di coordinamento specifico, al verbale di coordinamento settimanale e al Permesso di lavoro.

Di seguito i rischi specifici di Metro Brescia che possono anche determinare un'interferenza con l'attività dell'appaltatore.

DEPOSITO

Il deposito è un insediamento di dimensioni considerevoli e suddiviso in diversi edifici.

LUOGO DI LAVORO	DESTINAZIONE D'USO	RISCHI SPECIFICI
Edificio A	Lavaggio automatico treni	Locale energizzato: elettrocuzione Presenza binari: inciampo/caduta
Edificio B	Mensa e uffici	-
Edificio C	Uffici	-
Edificio D	Uffici, PCS	-
Edificio E	Locali tecnici	Locali energizzati: elettrocuzione
Edificio F	Uffici, auditorium	-
Edificio G	Magazzino	Caduta materiali
Edificio H	Officina	Circolazione treni: investimento Zone energizzate: elettrocuzione Presenza binari: inciampo/caduta
Edificio L	Ricovero treni	Locale energizzato: elettrocuzione
Edificio P	Ricovero locomotori, magazzino	Circolazione treni Caduta materiali Presenza binari: inciampo/caduta
Edificio R	Zona lavaggio treni	Locale energizzato: elettrocuzione Caduta dall'alto
Piazzali	Circolazione veicolare	Investimento

Il rischio incendio è ubiquitario.

STAZIONI

LUOGO DI LAVORO	DESTINAZIONE D'USO	RISCHI SPECIFICI
Aree aperte al pubblico	Entrata/uscita per utenti	Presenza utenti
Locali tecnici	Vari locali a supporto delle stazioni	Elettrocuzione Inciampo/caduta

Il rischio incendio è ubiquitario.

LINEA

Indipendentemente dalla configurazione della linea (in galleria, a raso o viadotto), il rischio specifico principale è l'elettrocuzione, poiché la linea è alimentata durante tutto il periodo dedicato all'esercizio commerciale.

Il rischio incendio è ubiquitario.

Di seguito le valutazioni dei rischi di dettaglio:

FATTORE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE
<u>Deposito: Investimento e schiacciamento nei piazzali</u> Il deposito presenta una costante movimentazione di autobus, mezzi aziendali, personale aziendale e utenti. $R = P \times D = 1 \times 3$ $R = B$ (Media)	Il personale dell'appaltatore è autorizzato all'accesso all'insediamento, ponendo particolare attenzione al traffico veicolare e pedonale, rispettando i limiti di velocità segnalati (15 km/ora) e le manovre consentite. Durante le manutenzioni nei piazzali è obbligatorio indossare vestiario ad alta visibilità in condizioni di scarsa visibilità. Percorrere solo le vie di transito individuate da apposita segnaletica (orizzontale e verticale) e prestare attenzione alle attività in corso. Delimitare e segregare l'area dove si svolgono le attività. Posizionare il proprio mezzo e il materiale in modo da non impedire le normali attività aziendali.
<u>Deposito: Investimento e schiacciamento da circolazione ferroviaria</u> Presso alcuni edifici è possibile la movimentazione di treni $R = P \times D = 1 \times 3$ $R = B$ (Media)	Il personale dell'appaltatore è autorizzato all'accesso con presenza di personale di Metro Brescia che sovrintende alla movimentazione dei treni, secondo apposite procedure. È obbligatorio indossare vestiario ad alta visibilità.
<u>Locali energizzati di deposito/Linea: Rischio elettrocuzione</u>	I locali energizzati e la linea sono accessibili sono in condizioni di disalimentazione, secondo procedure aziendali. Non compiere lavori sui quadri se non espressamente autorizzati.

R=PXD= 1X3 R=A (Accettabile)	Gli impianti sono stati realizzati a regola d'arte Tutte le strutture sono auto protette contro le scariche atmosferiche.
<u>Deposito: Edificio A:</u> <u>Scivolamento:</u> per presenza dell'acqua di lavaggio R=PXD=1X2 R=A (accettabile)	Utilizzare calzature antiscivolo per attività prolungate
<u>Stazioni: Cadute da altezza superiore a 2 mt:</u> Attività su coperture di stazioni R=PXD= 1X2 R=A (Accettabile)	Sarà verificata di volta in volta con il Delegato del Committente la possibilità di accesso ai luoghi. È obbligatorio l'uso di DPI anticaduta.
<u>Uso attrezzature di lavoro:</u> di proprietà di Metro Brescia, rumore, proiezione di schegge, etc. R=PxD= 1x2 R=A (Accettabile)	Per l'uso di attrezzature di proprietà di Metro Brescia, la ditta Appaltatrice deve sottoscrivere l'apposito modulo di presa in carico e restituzione nelle medesime condizioni. Le attrezzature sono a norma, dotate dei previsti dispositivi di sicurezza. Alcune attrezzature producono alti livelli di rumore: all'occorrenza è necessario indossare otoprotettori. In caso di utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una formazione specifica è necessario consegnare al delegato del committente gli attestati rilasciati alle persone che utilizzeranno tali mezzi certificandone l'idoneità all'uso. Sono evidenziate a terra le corsie destinate al personale a piedi.
<u>Deposito e Stazioni: Recipienti in pressione e rete aria compressa</u> R=PXD=1X2 R=A (Accettabile)	Disattivare il tratto di tubazione interessato dai lavori. In caso di lavori sulla rete di distribuzione non usare utensili che possano danneggiare le tubazioni.

P: probabilità - scala da 1 (trascurabile) a 4 (elevata)

D: danno - scala da 1 (lieve) a 4 (irreparabile)

R = P x D = rischio residuo - scala da A (accettabile) a D (non accettabile)

A seguito di rilevazione, il rischio di esposizione a campi elettromagnetici e a vibrazioni risulta inferiore ai livelli inferiori d'azione.

EMERGENZA

Nel caso si manifesti un principio d'incendio o un infortunio o altra emergenza – come segnalato nel Permesso di Lavoro – contattare il Posto di Controllo Operativo (030 2358904) che coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza, secondo la procedura in vigore in azienda.

Ogni impresa in appalto deve dotarsi di pacchetto di medicazione per interventi in linea (galleria/viadotto e stazioni).

In situazioni di emergenza (incendio, evacuazione, oggetti/persone in linea) in cui si renda necessario un intervento immediato in track possession, non è prevista l'emissione del permesso di lavoro; le azioni di messa in sicurezza dell'area di lavoro verranno effettuate direttamente da Metro Brescia.

SOSTANZE PERICOLOSE

L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà, a parità di efficienza, preferire l'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale (indicando le schede di sicurezza dei prodotti).

È assolutamente vietato procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente.

ONERI PER LA SICUREZZA

Sono i costi per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori in presenza di rischi interferenziali.

Tali costi della sicurezza, non soggetto a ribasso, comprendono, a titolo d'esempio:

- apprestamenti: cartellonistica, transenne, birilli, ecc.;
- misure preventive e protettive e dpi: abbigliamento av, calzature, etc.;
- in/formazione: trasmissione del presente documento ai propri collaboratori;
- dispositivi protezione collettiva(dpc): cuffie, caschetti, etc.;
- coordinamento e sopralluoghi: riunione per coordinamento e sopralluogo con appaltatore.

FINE